

# Ausschreibungstexte KEFA Produkte



## KefaTherm Trapezblechdach, nachträgliche Beschichtung

Die zu beschichtenden Flächen sind vor Beginn auf Bauschäden zu prüfen.

Ein tragfähiger Untergrund ist sicherzustellen.

Bauschäden wie z. B. Undichtigkeiten im Dach sind **vor** Beginn fachgerecht instand zu setzen.

Die Oberfläche der Dachunterseite und die Träger sind vor der Farbbeschichtung zu reinigen, sodass keine trennenden Substanzen mehr vorhanden sind.

Roststellen sind zu entfernen und mit Rostschutzfarbe zu streichen.

Nicht zu beschichtende Teile sind zu schützen/ abzudecken.

Mit Schimmel und Bakterien befallene Flächen sind zu reinigen, mit KefaWash.

Die Trapezbleche und Träger sollen ganzflächig von unten mit der Beschichtung versehen werden, die die Oberflächenspannung von Wasser bricht, das Wasser aufnimmt und sehr schnell in Gasform wieder an die Luft abgibt, sodass Kondenswasser nicht mehr heruntertropft.

Um einer Verschmutzung vorzubeugen soll die Beschichtung antistatisch sein.

Um diese physikalischen Vorgänge zu gewährleisten, sind mindestens 800 - 1200 g/ m<sup>2</sup> nasses Material auf die Oberfläche im Kreuzgang mit Airless zu spritzen.

Die Beschichtung muss Baustoffklasse A2-s1 d0 und Hazard Level 1/2/3 erfüllen. Beides ist nachzuweisen.

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass seine Leistungen gemäß den Herstellervorschriften erbracht werden.

Referenzfabrikat: <https://kefasystem.com/de/produkte/kefatherm.html>

Farbton (ca.RAL oder ca.NCS) : .....

Vorarbeiten:

Baustelleneinrichtung	je m <sup>2</sup> .....	€
Abdeckungen	je m <sup>2</sup> .....	€
Entsorgung	je m <sup>2</sup> .....	€
Pauschale	.....	€
	Einzelpreis	Gesamtpreis

Pos. 1

Untergrund auf Saugfähigkeit und Festigkeit prüfen je m<sup>2</sup> .....€ .....

Pos . 2 (eventual Position)

Untergrund reinigen je m<sup>2</sup> .....€ .....

Pos. 3 (eventual Position)

Untergrund instand setzen je m<sup>2</sup> .....€ .....

# Ausschreibungstexte KEFA Produkte



Pos. 4		
Beschichtung der Flächen mit .....	je m <sup>2</sup> .....	€ .....
min. Schichtstärke .....g/ m <sup>2</sup>		
Pos. 5		
Stundensatz für unvorhergesehenes	je Std .....	€ .....
		=====
Gesamtsumme netto		..... €
		=====

Die oben stehenden Preise verstehen sich als Netto, zzgl. der jeweils gültigen MwSt.