

# Ausschreibungstexte KEFA Produkte



## KefaRid - Pinsel

Die zu beschichtenden Flächen sind vor Beginn auf Bauschäden zu prüfen.  
 Ein tragfähiger Untergrund ist sicherzustellen. Lose Tapetenteile müssen entfernt, Gipsputze müssen mit Raufaser, Vlies o.ä. tapeziert werden.  
 Die Wände/Decken sind vor der Farbbeschichtung zu reinigen, sodass keine trennenden Substanzen mehr vorhanden sind.  
 Nicht zu beschichtende Teile sind zu schützen/abzukleben.  
 Mit Schimmel und Bakterien befallene Flächen sind mit KefaWash entsprechend der Herstellervorschrift zu reinigen.  
 Referenzprodukt: <https://kefasystem.com/de/produkte/kefarid.html>

Die Wände/Decken sollen ganzflächig mit einer Farbbeschichtung versehen werden, die die Oberflächenspannung von Wasser bricht, das Wasser in der Oberfläche verteilt und sehr schnell in Gasform wieder an die Luft abgibt, sodass Schimmel keine Lebensgrundlage mehr vorfindet.  
 Um diesen physikalischen Vorgang zu gewährleisten, sind mindestens 600-1000 g/ m<sup>2</sup> auf die Wandfläche/Deckenfläche in mind. 2 Arbeitsgängen durch rollen aufzubringen.  
 Die Farbbeschichtung muss toxikologisch unbedenklich, diffusionsoffen, emissionsfrei und elastisch sein und darf keine auswaschenden Biozide enthalten.  
 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass seine Leistungen gemäß den Herstellervorschriften erbracht werden.

Referenzfabrikat: <https://kefasystem.com/de/produkte/kefarid.html>

Farbton (ca. RAL oder ca. NCS):

Vorarbeiten:

Baustelleneinrichtung	je m <sup>2</sup> .....	€
Abdeckungen	je m <sup>2</sup> .....	€
Entsorgung	je m <sup>2</sup> .....	€
Pauschale		€
	Einzelpreis	Gesamtpreis

Pos. 1 Untergrund prüfen auf Saugfähigkeit und Festigkeit	je m <sup>2</sup> .....	€
--	-------------------------	---

Evtl. Pos. Untergrund entfetten/ reinigen, Schimmel entfernen	je m <sup>2</sup> .....	€
--	-------------------------	---

Pos. 2 Untergrund ausbessern/instand setzen	je m <sup>2</sup> .....	€
--	-------------------------	---

Pos. 4 Beschichtung der Flächen mit ..... min. Schichtstärke 6-800 g/ m <sup>2</sup>	je m <sup>2</sup> .....	€
--	-------------------------	---

# Ausschreibungstexte KEFA Produkte



Pos. 5

Stundensatz für unvorhergesehenes

je Std. ....€  
=====

Gesamtsumme netto

.....

Die oben stehenden Preise verstehen sich Netto, zzgl. der jeweils gültigen MwSt.